

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2020 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,14%

ENCARGOS SOCIAIS: 85,18%

CURVA ABC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	P.TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m ²	4.284,18	14,63%	14,63%
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m ²	2.994,71	10,23%	24,86%
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m ²	2.461,49	8,41%	33,26%
7.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m ²	2.328,61	7,95%	41,21%
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	1.968,33	6,72%	47,93%
3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA	m ³	1.867,60	6,38%	54,31%
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m ²	1.286,40	4,39%	58,70%
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m ²	1.267,53	4,33%	63,03%
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m ²	1.203,00	4,11%	67,14%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m ²	1.174,80	4,01%	71,15%
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.144,00	3,91%	75,06%
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m ²	967,58	3,30%	78,36%
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	892,54	3,05%	81,41%
3.2	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	m ³	885,96	3,03%	84,44%
3.3	CINTA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO	m ³	817,80	2,79%	87,23%
10.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	670,00	2,29%	89,52%
8.3	PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m ²	590,88	2,02%	91,53%
3.4	PILAR EM CONCRETO ARMADO	m ³	477,05	1,63%	93,16%
10.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	408,64	1,40%	94,56%
7.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	384,84	1,31%	95,87%
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m ³	295,12	1,01%	96,88%
6.2	BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRONIZADA	m ²	243,81	0,83%	97,71%
7.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m ²	211,38	0,72%	98,43%

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2020 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,14%

ENCARGOS SOCIAIS: 85,18%

CURVA ABC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	P.TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO
10.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	88,02	0,30%	98,73%
10.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	78,28	0,27%	99,00%
10.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	71,88	0,25%	99,25%
11.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	61,19	0,21%	99,46%
12.1	LIMPEZA DA OBRA	m ²	47,21	0,16%	99,62%
10.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	44,70	0,15%	99,77%
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	m ³	44,64	0,15%	99,92%
10.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22,58	0,08%	100,00%
TOTAL (A)			29.284,75		
SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	1.499,28		
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	m ²	86,50		
TOTAL (B)			1.585,78		
TOTAL (A + B)			30.870,53		

Itapecuru Mirim/MA, 01 de julho de 2020

Responsavel técnico

Nome: MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO

CREA: 111572190-9