



PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA				
Objeto :SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO, REPAROS, EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA- MA				
Local : ALTO PARNAÍBA - MA				
SINAPI (MA) - NÃO DESONERAÇÃO - MAI/2020				
ORSE - ABR/2020; SEINFRA 024				
BDI 25%				
CURVA ABC				
DESCRIÇÃO	Soma de TOTAL	Soma de PORCENTAGEM	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
Forro em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	124.450,00	7,92%	7,92%	A
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	83.968,75	5,34%	13,26%	A
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014	75.618,75	4,81%	18,07%	A
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	75.175,00	4,78%	22,85%	A
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014	62.375,00	3,97%	26,82%	A
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	61.490,63	3,91%	30,73%	A
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016	51.262,50	3,26%	33,99%	A
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_12/2015	50.860,00	3,24%	37,23%	A
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	41.023,13	2,61%	39,84%	A
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h c/ compressor rotativo	40.758,75	2,59%	42,43%	A
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014	37.862,50	2,41%	44,84%	A
Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015	33.901,00	2,16%	46,99%	A
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	33.562,50	2,14%	49,13%	A
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	30.435,00	1,94%	51,06%	A
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	30.218,75	1,92%	52,99%	A
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019cobem*01/202046.3545.99	30.193,75	1,92%	54,91%	A
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	30.127,50	1,92%	56,82%	A
serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014	28.575,00	1,82%	58,64%	A
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	28.075,00	1,79%	60,43%	A
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_06/2018	25.313,75	1,61%	62,04%	A
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	24.355,00	1,55%	63,59%	A
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	20.623,50	1,31%	64,90%	A
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	20.185,00	1,28%	66,18%	A
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	18.487,50	1,18%	67,36%	A
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af_12/2015	17.302,38	1,10%	68,46%	A
Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio 60x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015	17.274,75	1,10%	69,56%	A
Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	17.228,75	1,10%	70,65%	A
Divisórias de granilite ou marmorite polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	16.435,00	1,05%	71,70%	A

