

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2018 E DNIT SICRO 2 NOVEMBRO/2016 - SEM DESONERAÇÃO

BDI=20,09%

ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	P.TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES LARG 30, ESP 8 cm	m	246.837,62	24,62%	24,62%
4.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10 X 12 X 30 X 100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C / ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	201.475,48	20,10%	44,72%
3.8	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	175.813,57	17,54%	62,26%
3.5	AREIA ASFALTO A QUENTE	t	95.632,80	9,54%	71,80%
3.4	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	52.267,23	5,21%	77,01%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	51.962,22	5,18%	82,19%
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	32.068,22	3,20%	85,39%
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	27.748,41	2,77%	88,16%
3.9	TRANSPORTE DE CAP 50/70	txkm	27.021,94	2,70%	90,86%
2.5	REGULARIZACAO DE SUBLEITO	m²	13.786,34	1,38%	92,23%
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	13.247,25	1,32%	93,55%
2.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE RODOV. NÃO PAV	tkm	11.246,74	1,12%	94,67%
3.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	8.433,90	0,84%	95,52%
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	und	6.715,06	0,67%	96,19%
2.3	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m²	5.844,21	0,58%	96,77%
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	5.820,34	0,58%	97,35%
3.7	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	txkm	5.385,99	0,54%	97,89%
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	4.493,45	0,45%	98,33%
3.1	IMPRIMAÇÃO	m²	4.347,91	0,43%	98,77%
5.1	PLACA OCTOGONAL L=1,00M	m²	4.253,12	0,42%	99,19%
3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	3.030,36	0,30%	99,49%
5.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NOME DA RUA (45X25)CM	und	1.983,78	0,20%	99,69%
3.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	txkm	1.795,33	0,18%	99,87%
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. ATÉ 5KM	m³	1.288,73	0,13%	100,00%
TOTAL GERAL DA PLANILHA			1.002.500,00		

Itapecuru Mirim/MA, 23 de novembro de 2020

Responsavel técnico

Nome: Mauro Henrique Falcão Rego
 CREA: 111572190-9